



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Decorum spol. s r.o.

Sídlo: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Zastoupený: Oldřichem Mrázkem
IČ: 26421259
DIČ: CZ 26421259
Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu 256715077/0300
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 80912

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2015, Evidenční číslo objednatele 15 004 3 00, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Přístavba a nástavba objektu ZŠ, objekt SO.03 Přístavba šaten“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány těmto dodavatelům;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedené ve VÝKAZU VÝMĚR s názvem: " Výkaz výměr - Přístavba a nástavba objektu ZŠ, objekt SO.03 Přístavba šaten dodatečné práce".

**1.2. Odstavec 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy + cena dodatečných prací činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

9 040 015,82 Kč bez DPH

(7 837 660,63 Kč cena díla dle smlouvy + 202 355,20 Kč (cena dodatečných prací)

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající snížené sazbě DPH částku

1 370 000 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající základní sazbě DPH částku

1 668 403,324 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně dodatečných prací (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

9 728 419,15 Kč

(9 483 569,36 Kč cena díla dle smlouvy + 244 849,80 Kč cena dodatečných prací)

devětmilionůsedmsetdvacetismtisícčtyřistadevatenácttisíckorunpatnácthaléřů

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

příloha číslo I

- Výkaz výměr - Přístavba a nástavba objektu ZŠ, objekt SO.03 Přístavba šaten dodatečné práce.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Kunraticích dne 5. 11. 2015

V Praze dne 4. 11. 2015

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice



za Zhotovitele
Oldřich Mrázek
jedenatel společnosti Decorum spol. s r.o.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba ZŠ Kunratice
Objekt: Vícepráce

Objednatel: ZŠ Kunratice
Zhotovitel: Decorum spol.s r.o
Místo

Zpracoval: Oldřich Mrázek
Datum: 7.9.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|--|------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 1 R | | 131101101 | Hloubení nezapeřených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 3,000 | 110,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 R | | 990000002 | Montáž a dodávka inst. prací vč. dodávky Kempru roze-psal kepr. vč. montáže 7900,- polyetylenová trubka vč. spojek 37m. vč. montáže 2600,- vyvedení stoupacího potrubí ze studny do tech. místnosti 6m 780,- chránička pro hostalenové potrubí studna 1m 6m 1100,- odvětrání studny vč. větrací hlavice 1800,- tubolit - izolace 37/20 s montáží 1100 účhyv na potrubí 16 ks a 95 - 1520 Provedení rozvodů pro dvorek 380/220 vč. krabice rozvodné, vodotěsné | kpl. | 1,000 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3 R | | 99000001 | krabice rozvodná vodotěsná s vikem 3700,- kabely na 380 16m 1100,- kabely 220 16m 800,- nulový můstek, jističní v rozvodné skříni 3300,- záštitka vodotěsná 380/220 400/290 690,- jistice v rozvodné skříni 380/220 1300,- propojení vč. revize 1000,- prořezání rozvodné krabice do fasády, oprava fasády 3900,- Základy z betonu železového desky z betonu vodotěsného V4 - B 20 | kpl | 1,000 | 15 790,00 | 0,00 | 15 790,00 | 15 790,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4 R | | 273326121 | Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení | m3 | 5,000 | 2 590,00 | 0,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 2,347 | 11,736 |
| 5 R | | 273356021 | Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění | m2 | 12,000 | 256,00 | 0,00 | 3 072,00 | 3 072,00 | 0,005 | 0,055 |
| 6 R | | 273356022 | Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy složené, na vztaženost do 1 km | m2 | 12,000 | 61,60 | 0,00 | 739,20 | 739,20 | 0,000 | 0,000 |
| 7 R | | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vztaženost do 1 km | t | 22,000 | 226,00 | 0,00 | 4 972,00 | 4 972,00 | 0,000 | 0,000 |
| 8 R | | 990000003 | Poklop na studnu herm.uzavřený alyp | ks | 2,000 | 10 700,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,000 | 0,000 |
| 9 R | | 990000011 | Provedení chrániček odvětrání studny | ks | 2,000 | 525,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,000 | 0,000 |
| 10 R | | HZS1301 | Hodinové zučtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník Celkem | hod | 40,000 | 190,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | 0,00 | 84 703,20 | 84 703,20 | 0,000 | 0,718 |

HSV

Práce a dodávky HSV

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba ZŠ Kunratice
Objekt: Vícepráce

Objednatel: ZŠ Kunratice
Zhotovitel: Decorum spol s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Oldřich Miráček
Datum: 7.9.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 11 | R | 130901121 | Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 3,800 | 5 840,00 | 0,00 | 22 192,00 | 22 192,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 12 | 231 | 348951250 | Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm | m | 50,000 | 186,00 | 3 520,00 | 5 780,00 | 9 300,00 | 0,007 | 0,341 |
| 13 | R | 900000012 | vysekání plevele a náletů | bm | 50,000 | 25,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | R | 900000013 | D+M folie proti pleveři | bm | 50,000 | 27,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | R | 900000014 | Odvoz a likvidace plodu | t | 0,500 | 30,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,000 | 0,000 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | |
| 16 | 014 | 621335203 | Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 8,000 | 383,00 | 1 704,00 | 1 350,00 | 3 064,00 | 0,023 | 0,183 |
| 17 | 014 | 622525105 | Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4,0 m2 | kus | 8,000 | 1 020,00 | 5 888,00 | 2 272,00 | 8 160,00 | 0,015 | 0,117 |
| 18 | 585 | 585622490 | maltové směsi omítkové tenkovrstvé omítkové směsi a směsi pro zateplovací systémy tenkovrstvé omítky Weber-Terranova fasádní nátěry weber.ton silikát 25 kg bal. | kg | 77,000 | 160,00 | 12 320,00 | 0,00 | 12 320,00 | 0,001 | 0,077 |
| 19 | R | 9900002 | broušení a oprava terasa ve staré části školy | m2 | 2,800 | 1 750,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | R | 9900001 | montáž kabelů pro kamerový systém | m | 124,000 | 189,00 | 0,00 | 23 436,00 | 23 436,00 | 0,000 | 0,000 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | | | | |
| 21 | 231 | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 50,000 | 52,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,000 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | |
| 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | |
| 22 | 771 | 771471112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovnych výšky přes 65 do 90 mm | m | 16,000 | 160,00 | 259,20 | 27 320,80 | 27 580,00 | 0,004 | 0,060 |

202 355,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba ZŠ Kunratice
Objekt: Vícepráce

Objednatel: ZŠ Kunratice
Zhotovitel: Decorum spol s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Oldřich Mrázek
Datum: 7.9.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|---------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 23 | R | 900000001 | dobetonování prahů v místnostiposilovacího čerpadla,vybourání a odvoz sutě | kpl | 1,000 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 24 | R | 900000002 | provedení elektroodblokovacího zařízení z exteriéru únikové cesty,jistiění klíčem | kpl | 1,000 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 25 | R | 900000003 | M+D datového kabelu na telefon. (vícepráce na žádost p. ředitele) | kpl | 1,000 | 12 920,00 | 0,00 | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | | | 202 355,20 | 178 664,00 | 23 691,20 | 12,569 |

