



Městská část Praha - Kunratice

## DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

**Sídlo:** K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

**Zastoupený:** Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

**IČ:** 00231134

**DIČ:** CZ00231134

**Bankovní spojení:** ČS Praha 4

**číslo účtu:** -----

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno: 06.11.2018

18 010 3 00/02

listy

druh

přílohy



mc35es6b49e37b

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### Zhotovitel

### EUROVIA CS, a.s.

**Sídlo:** Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Zastoupený:** Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

**IČO:** 45274924

**DIČ:** CZ45274924

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. číslo účtu (

**Zapsaný v:** Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2018, Evidenční číslo objednatele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při realizaci díla se vyskytla potřeba víceprací – drobné úpravy terénu a úprava spádu a vyspravení navazujících ploch při obvodu stavby, které byly stavební činností pro svůj původní velmi špatný stav nadále již nezpůsobilé pro provoz. Dále pro zvýšení kapacity odvodňovací a zadržující drenáže bylo přistoupeno k jinému řešení složení podkladu bloků zatravněvací dlažby. S ohledem na koordinaci akcí rekonstrukcí navazujících ulic bylo v ul. Kriváňská přistoupeno k rozšíření vozovky o 0,5m (stavební příprava).

V ulici Tichého (S0103 Tichého) na základě jednotné žádosti občanů bylo přistoupeno k drobnému rozšíření ploch vjezdů na pozemky pro vyšší komfort užívání komunikace.

Dále na základě stávající zkušenosti se zakládáním nových travních povrchů během staveb bylo dohodnuto, že tyto práce budou vyňaty z plnění stavby a budou zadány odborné zahradnické firmě za vhodnějších klimatických podmínek, než je období plnění těchto etap.

Tyto změny jsou z hlediska potřeby a vhodnosti odsouhlaseny TDS, projektantem, objednatelem i zhotovitelem a jsou popsány ve změnových listech ZL1 a ZL2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.



## Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1a. Předmět plnění smlouvy se zmenšuje o práce založení nových travnatých ploch. Specifikace méněprací je uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2 dle etap stavby.

1.2b. Předmět plnění smlouvy se navyšuje o úpravy stavby popsané v preambuli smlouvy. Specifikace víceprací je uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2 dle etap výstavby.

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v článku I. Této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) – cena méněprací + cena víceprací:

**22 898 854,4,- Kč bez DPH**

(22 944 874,65,- Kč cena díla dle smlouvy – 358 695,65,- Kč cena méněprací + 312 675,4,- Kč cena víceprací)

**Daň z přidané hodnoty** v základní sazbě 21% z celkové ceny díla uvedeně v článku 4.1 výše činí částku:

**4 808 759,42,- Kč**

**Dohodnutá celková cena díla** činí včetně daně z přidané hodnoty:

**27 707 613,82,- Kč**

(slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetsedmtisícšestsetřináctkorunčeskýchosmdesátvahaléřů)

## Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Změnový list č.1 SO103 Tichého (ZL1)

Příloha č.2 - Změnový list č.2 SO104 Krále Václava IV. (ZL2)

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních – dva pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

V Praze dne 7.11. 2018

V Praze dne 12.11. 2018

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Praha-Kunratice

za Zhotovitele  
**Ing. Petr Tesař**  
EUROVIA CS, a.s.

# Změnový list č.1 SO103 Tichého (ZL1)

SO103 TICHÉHO

vícepráce - rozšíření vjezdů dle pokynu investora

říjen 18

méněpráce - zahradnické práce

| PČ                                  | Kód        | Popis                                                                            | MJ | čerpáno za období | J.cena [CZK] | fakturační za období |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem              |            |                                                                                  |    |                   |              | -32 468,90           |
| HSV Práce a dodávky HSV - vícepráce |            |                                                                                  |    |                   |              | 4 726,30             |
| 5                                   |            | Komunikace pozemní                                                               |    |                   |              |                      |
| 9                                   | 564851111R | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm                                              | m2 |                   |              |                      |
| 21                                  | 596211222  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2       | m2 |                   |              |                      |
| 22                                  | 59245213   | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní                        | m2 |                   |              |                      |
| 9                                   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                              |    |                   |              |                      |
| 34                                  | 916331112  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou          | m  |                   |              |                      |
| 35                                  | 59217001   | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm                                       | m  |                   |              |                      |
| HSV Práce a dodávky HSV - méněpráce |            |                                                                                  |    |                   |              | -37 195,20           |
| 1                                   |            | Zemní práce                                                                      |    |                   |              |                      |
| 6                                   | 10371500   | substrát pro trávníky VL                                                         | m3 |                   |              |                      |
| 7                                   | 181411131  | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |                   |              |                      |
| 8                                   | 00572410   | osivo směs travní parková                                                        | kg |                   |              |                      |



# Změnový list č.2 SO104 Krále Václava IV. (ZL2)

SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.

vícepráce - Vozovky do parku, sadové obruby pod plotem č.p. 22  
rozšíření do ul. Kriváňská dle koordinace s projektem  
"Plošné rekonstrukce v Kunraticích III. etapa - ul. Kriváňská"  
méněpráce - vegetační tvárnice podél lesa, zahradnické práce

říjen 18

| PČ                     | Kód | Popis | MJ | čerpáno za období | J.cena [CZK] | fakturační za období |
|------------------------|-----|-------|----|-------------------|--------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |    |                   |              | -13 551,05           |

HSV

Práce a dodávky HSV - vícepráce

307 949,40

1

Zemní práce

|              |             |                                                                                                   |    |  |  |  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 1            | 113107223   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                          | m2 |  |  |  |
| 3            | 113201112   | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                | m  |  |  |  |
| 5            |             | Komunikace pozemní                                                                                |    |  |  |  |
| 20           | 564851111R  | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm                                                               | m2 |  |  |  |
| 21           | 564851111R1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 150 mm                                                               | m2 |  |  |  |
| 24           | 565155111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm                        | m2 |  |  |  |
| 25           | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                       | m2 |  |  |  |
| 26           | 573211108   | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                         | m2 |  |  |  |
| 27           | 577134221   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  |
| 28           | 577143111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu           | m2 |  |  |  |
| 9            |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |    |  |  |  |
| 52           | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        | m  |  |  |  |
| 53           | 59217032    | obrubník betonový silniční 100x25x15 cm                                                           | m  |  |  |  |
| 60           | 916331112   | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                           | m  |  |  |  |
| 61           | 59217001    | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm                                                        | m  |  |  |  |
| 997          |             | Přesun sutě                                                                                       |    |  |  |  |
| 67           | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                               | t  |  |  |  |
| 68           | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                  | t  |  |  |  |
| 997          |             | Přesun sutě                                                                                       |    |  |  |  |
| 71           | 997221845   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302       | t  |  |  |  |
| 72           | 997221855   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                  | t  |  |  |  |
| Nové položky |             |                                                                                                   |    |  |  |  |
| 101          | 211571121   | Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů kamenivem drobným těženým                             | m3 |  |  |  |
| 102          | 212532111R  | Výplnění otvorů tvárnic nebo panelů ŠD                                                            | m2 |  |  |  |
| 103          | M13242442   | štěrkodrt 16/22                                                                                   | m3 |  |  |  |
| 105          | R-pol       | Úprava kanalizačních vstupů (odkop, rozebrání, osazení skruže, obet)                              | ks |  |  |  |

HSV

Práce a dodávky HSV - méněpráce

-321 500,45

1

Zemní práce

|    |           |                                                                                               |     |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 4  | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5     | m2  |  |  |  |
| 5  | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                     | kg  |  |  |  |
| 7  | 10371500  | substrát pro trávníky VL                                                                      | m3  |  |  |  |
| 8  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5              | m2  |  |  |  |
| 9  | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                     | kg  |  |  |  |
| 10 | 182313101 | Výplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici                                                    | m2  |  |  |  |
| 11 | 10371500  | substrát pro trávníky VL                                                                      | m3  |  |  |  |
| 12 | 183101321 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus |  |  |  |
| 13 | 10371500  | substrát pro trávníky VL                                                                      | m3  |  |  |  |
| 14 | 184201112 | Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5                 | kus |  |  |  |
| 15 | 02650405  | Javor mlec / Acer platanoides / 250-300cm ZB                                                  | kus |  |  |  |
| 16 | 184215133 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                      | kus |  |  |  |
| 17 | 105217108 | tyče dřevěné v kůle D 80mm dl 6m                                                              | m3  |  |  |  |
| 5  |           | Komunikace pozemní                                                                            |     |  |  |  |
| 34 | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2                  | m2  |  |  |  |
| 35 | 59246016  | dlažba betonová vegetační 60x40x8cm                                                           | m2  |  |  |  |